Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska

1	SST	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE	jm	Ilość
1 d.1	**D.01.0 1.01**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00
2 d.1	**D 01.02.01**	Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 176-185 cm wraz z karczowaniem pni, załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez Inwestora i kosztem utylizacji	szt.	10,00
3 d.1	**D.01.0 2.04**	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm-przepust poprzeczny pod drogą	m	9,50
4 d.1	**D.01.0 2.04**	Rozebranie przepustów rurowych -ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m3	2,50
5 d.1	**D.01.0 2.04**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m3	7,52
2		**ROBOTY ZIEMNE**		
6 d.2	**D.02.0 1.01**	Odsłonięcie krawędzi jezdni (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm)	m2	3351,00
7 d.2	**D.02.0 1.01**	Transport urobku pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5,0 km z załadunkiem mechanicznym	m3	502,65
3		**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**		
8 d.3	**D.03.02.01**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych wraz z wymianą na nowe	szt.	4,00
4		**PODBUDOWY**		
9 d.4	**D.04.0 1.01**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-przepusty	m2	12,35
10 d.4	**D.04.0 1.01**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5 867,50
11 d.4	**D.04.0 4.02**	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	5 867,50
5		**NAWIERZCHNIE**		
12 d.5	**D.04.03.0 1**	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm -mechanicznie	m	12,60
13 d.5	**D.04.03.0 1**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	5234,40
14 d.5	**D.05.03.0 5b**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	5134,70
15 d.5	**D.04.03.0 1**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	5134,70
16 d.5	**D.05.03.0 5a**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	5035,00
17 d.5	**D.04.0 4.02**	Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm-zjazdy	m2	500,00
18 d.5	**D.08.04.0 1**	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana ręcznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2	114,00
6		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
19 d.6	**D.06.02.01**	Kanały z rur PEHD o śr. 600 mm-przepusty poprzeczne	m	9,50
20 d.6	**D.06.02.01**	Przepusty rurowe-przepusty poprzeczne - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm-analogia	szt	2,00

21 d.6	**D.06.02.01**	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II -współczynnik zagęszczenia Js=0.96)- przepusty	m3	24,20
22 d.6	**D.06.02.01**	Transport lądowy piasku na odległość do 5,0 km z załadunkiem mechanicznym	t	43,76
23 d.6	**D.06.03.01A**	Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 mm - szerokości 0,75 m (warstwa po zagęszczeniu gr. 9 cm)	m2	1566,60
24 d.6	**D.06.04.01**	Profilowanie poboczy gruntowych	m2	997,00
25 d.6	**D.06.04.01**	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	500,00
26 d.6	**D.06.02.01**	Wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod zjazdami długości 6 m wraz z obrukowaniem wylotów z kamienia polnego na podbudowie betonowej	kpl.	6,00
7		**OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**		
27 d.7	**D.07.02.01**	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	15,00
28 d.7	**D.07.02.01**	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	11,00
29 d.7	**D.07.02.01**	Ustawienie radaru z zasilaniem solarnym	szt	1,00
30 d.7	**D.07.02.01**	Ustawienie znaków aktywnych D-6 (2 szt.)	kpl.	2,00
31 d.7	**D.07.01.01**	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (w technologii termo- lub chemoutwardzalnej)	m2	25,00
32 d.7	**D.07.01.01**	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych-barierka/balustrada rurowa	m	8,00
33 d.7	**D.07.05.01**	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m wraz z zakończeniami (długość obejmuje zarówno odcinki proste 2*6,0 m jak i odcinki skośne 4 *4,0 m)	m	28,00
34 d.7	**D.07.07.01**	Ustawienie lampy doświetlającej przejście dla pieszych z zasilaniem solarnym	szt	4,00
8		**ROBOTY PORZĄDKOWE. ZIELEŃ DROGOWA**		
35 d.8	**D.01.02.04**	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	2,00
36 d.8	**D.01.02.04**	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	2,00
37 d.8	**D.01.02.04**	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 6	m3	2,00
9		**ELEMENTY ULIC**		
38 d.10	**D.04.02.01**	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2	11,60
39 d.10	**D.04.02.01**	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 3	m2	24,26
40 d.10	**D.08.01.01**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	74,38
41 d.10	**D.08.03.01**	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	98,00
42 d.10	**D.08.01.01**	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	19,70
43 d.10	**D.08.01.01**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7,52